

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej NR 105056L W M. RUDKA, Gmina Chełm (k.P. Sobańskiego) na dz. gruntu nr 274.  
ADRES INWESTYCJI : wieś.RUDKA  
INWESTOR : GMINA CHEŁM  
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel  
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej NR 105056L W M. RUDKA, Gmina Chełm (k. P. Sobańskiego) na dz. gruntu nr 274.</b>					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	SST - D - d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.677	km km	 0.677	 0.677
				<b>RAZEM</b>	<b>0.677</b>
2	KNR-W 2-01 d.1 0616-02	Regulacja pionowych zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych, gazowych, 4.00	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 1800.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
4	KNNR 6 d.1 0605-07	Zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych rurą HDPE dwudzielnymi 30.00	m m	 30.000	 30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5	SST - D - d.1 04.01.01	Profilowanie zagęszczanie koryta robót ziemnych od warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1800.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
6	SST - D - d.1 04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm grubości 15cm stabilizowana mechanicznie 1800.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
7	SST - D - d.1 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 15cm stabilizowana mechanicznie 1800.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
8	SST - D - d.1 04.01.01	Profilowanie , oczyszczenie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1000.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1000.000	 1000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
9	SST - D - d.1 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 10 cm stabilizowana mechanicznie 1000.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1000.000	 1000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
10	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; 2800.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2800.000	 2800.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2800.000</b>
11	SST-D- d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 2450.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2450.000	 2450.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2450.000</b>
12	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; 2450.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2450.000	 2450.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2450.000</b>
13	SST-D- d.1 05.03.05a	Warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 2380.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2380.000	 2380.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2380.000</b>
14	SST-D- d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 1030.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1030.000	 1030.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1030.000</b>
15	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>