
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.ZAWADÓWKA 2018
ADRES INWESTYCJI : wieś. ZAWADÓWKA
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m.ZAWADÓWKA 2018					
1	SST - D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.125	km km	0.125	
				RAZEM	0.125
2	KNR-W 2-010616-02	Regulacja pionowych zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych, gazowych, 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 60101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 500.00	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
4	KNNR 60605-07	Zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych rurą HDPE dwudzielnymi 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	SST - D -04.01.01	Profilowanie zagęszczanie koryta robót ziemnych od warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500.00	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
6	SST - D -04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm grubości 15cm stabilizowana mechanicznie 500.00	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
7	SST - D -04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 15 cm stabilizowana mechanicznie 480.00	m ² m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
8	SST-D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 480.00	m ² m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
9	SST-D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 470.00	m ² m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
10	SST-D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 470.00	m ² m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
11	SST-D-05.03.05a	Warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 460.00	m ² m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
12	SST-D-04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 200.00	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
13	SST-D-09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	SST-D-09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000