

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.OKSZÓW w kierunku przepompowni na dz. gruntu nr 322/6, Gmina Chełm
ADRES INWESTYCJI : wieś. OKSZÓW KOLONIA do przepompowni
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m.OKSZÓW w kierunku przepompowni na dz. gruntu nr 322/6, Gmina Chełm					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST - D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.092	km		
			km	0.092	
				RAZEM	0.092
2	SST-D- d.1 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.50cm w gruncie kat IV z wbudowaniem gruntu na pobocza i odwiezieniem nadmiaru na odległość do 20 km w miejsca wskazane przez Inwestora. 50.00	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	SST- D - d.1 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia 50.00	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	SST - D- d.1 04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 15 cm wykonana w miejscu braku podbudowy wymagających dodatkowego wzmocnienia. 50.00	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z odsłonięciem krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej; Odwiezienie urobku i zagospodarowanie we własnym zakresie. 350.00	m ²		
			m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
6	KNNR 6 d.1 0403-05	Opornik betonowy zaniżony o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 198.00	m		
			m	198.000	
				RAZEM	198.000
7	SST - D- d.1 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 10 cm wykonana na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. 350.00	m ²		
			m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
8	KNR AT-03 d.1 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana ręcznie na podsypce cementowo-piaskowej 350.00	m ²		
			m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
9	SST-D- d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 150.00	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
10	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000