
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej bez nadanego numeru w m.POKRÓWKA w , Gmina Chełm
ADRES INWESTYCJI : wieś.POKRÓWKA
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej bez nadanego numeru w m.POKRÓWKA w , Gmina Chełm					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST - D - d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.517	km		
			km	0.517	
				RAZEM	0.517
2	KNNR 6 d.1 0605-07	Wydlużenie istniejącego przepustu rurowe - ruryHDPE o średnicy 50 cm oraz montaż 2 wpusów ulicznych żeliwnych nad istniejącym przepustem betonowym z połączeniem rurą PCV śr. 250mm 10.00	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 2-01 d.1 0616-02	Regulacja pionowych zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych, gazowych, 10.00	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 6 d.1 0605-07	Zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych ruramu HDPE dwudzielnymi 30.00	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	SST - D - d.1 04.01.01	Profilowanie , oczyszczenie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2120.00	m ²		
			m ²	2120.000	
				RAZEM	2120.000
6	SST - D - d.1 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 10 cm stabilizowana mechanicznie 2020.00	m ²		
			m ²	2020.000	
				RAZEM	2020.000
7	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 2020.00	m ²		
			m ²	2020.000	
				RAZEM	2020.000
8	SST-D- d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 1910.00	m ²		
			m ²	1910.000	
				RAZEM	1910.000
9	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 1910.00	m ²		
			m ²	1910.000	
				RAZEM	1910.000
10	SST-D- d.1 05.03.05a	Warstwa ścierna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 1860.00	m ²		
			m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000
11	SST-D- d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 800.00	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
12	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana,folia II generacji wraz z elementami mocującymi 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	SST-D- d.1 09.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemicznie utwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne 14.33	m ²		
			m ²	14.330	
				RAZEM	14.330