
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 114291L w m.POKRÓWKA na dz. gruntu nr 982, Gmina Chełm
ADRES INWESTYCJI : wieś.POKRÓWKA
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 114291L w m.POKRÓWKA na dz. gruntu nr 982, Gmina Chełm					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST - D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.64	km km	 0.640	
				RAZEM	0.640
2	SST - D- d.1 01.01.01	Mechaniczne karczowanie drzew samosiewów, krzaków, z cięciem drzewa piłą mechaniczną z odwiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie 30.00	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
3	SST - D - d.1 04.01.01	Profilowanie , oczyszczenie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2640.00	m ² m ²	 2640.000	
				RAZEM	2640.000
4	SST - D- d.1 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 10 cm stabilizowana mechanicznie 2510.00	m ² m ²	 2510.000	
				RAZEM	2510.000
5	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 2510.00	m ² m ²	 2510.000	
				RAZEM	2510.000
6	SST-D- d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 2380.00	m ² m ²	 2380.000	
				RAZEM	2380.000
7	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 2380.00	m ² m ²	 2380.000	
				RAZEM	2380.000
8	SST-D- d.1 05.03.05a	Warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 2320.00	m ² m ²	 2320.000	
				RAZEM	2320.000
9	SST-D- d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 990.00	m ² m ²	 990.000	
				RAZEM	990.000
10	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000