
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112744L , 112716 W M. DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE KOLONIA
ADRES INWESTYCJI : wieś: DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE KOLONIA
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112744L , 112716 W M. DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE KOLONIA					
1		DZIAŁKA NR 140 - DROGA BITUMICZNA			
1	SST - D - d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.704	km km		
				0.704	
				RAZEM	0.704
2	KNR-W 2-01 d.1 0616-02	Regulacja pionowych zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych, gazowych, 3.00	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
3	SST - D - d.1 04.01.01	Oczyszczenie z odsłonięciem krawędzi istniejącej nawierzchni z odwiezieniem urobku we własnym zakresie 2600.00	m ² m ²		
				2600.000	
				RAZEM	2600.000
4	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 2600.00	m ² m ²		
				2600.000	
				RAZEM	2600.000
5	SST-D- d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 2600.00	m ² m ²		
				2600.000	
				RAZEM	2600.000
6	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 2600.00	m ² m ²		
				2600.000	
				RAZEM	2600.000
7	SST-D- d.1 05.03.05a	Warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 2550.00	m ² m ²		
				2550.000	
				RAZEM	2550.000
8	SST-D- d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie z dowiezieniem gruntu min. grubości 10 cm wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 1100.00	m ² m ²		
				1100.000	
				RAZEM	1100.000
9	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 4.00	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
10	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4.00	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
2		DZIAŁKA NR 139 PODBUDOWA Z KRUSZYWA			
11	SST - D - d.2 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.642	km km		
				0.642	
				RAZEM	0.642
12	KNNR 6 d.2 0605-07	Zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych rurami HDPE dwudzielnymi 30.00	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR-W 2-01 d.2 0616-02	Regulacja pionowych zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych, gazowych, 3.00	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
14	SST - D - d.2 04.01.01	Oczyszczenie i zagęszczenie z odsłonięciem krawędzi istniejącej nawierzchni z odwiezieniem urobku we własnym zakresie 2510.00	m ² m ²		
				2510.000	
				RAZEM	2510.000
15	SST - D - d.2 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 10 cm stabilizowana mechanicznie 2510.00	m ² m ²		
				2510.000	
				RAZEM	2510.000
16	SST-D- d.2 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 2380.00	m ² m ²		
				2380.000	
				RAZEM	2380.000
17	SST-D- d.2 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ;	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2380.00	m ²	2380.000	
				RAZEM	2380.000
18	SST-D- d.2 05.03.05a	Warstwa ścierna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 2310.00	m ² m ²	2310.000	
				RAZEM	2310.000
19	SST-D- d.2 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie z dowieżeniem gruntu min. grubości 10 cm wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 1000.00	m ² m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
20	SST-D- d.2 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	SST-D- d.2 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000