

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.OKSZÓW ul. Rumiankowa na dz. gruntu nr 305, 304/1, 303/1, 381/1, 302/1, 300/1, Gmina Chełm
ADRES INWESTYCJI : wieś. OKSZÓW KOLONIA do przepompowni
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w m.OKSZÓW ul. Rumiankowa na dz. gruntu nr 305, 304/1, 303/1, 381/1, 302/1, 300/1, Gmina Chełm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m.OKSZÓW ul. Rumiankowa na dz. gruntu nr 305, 304/1, 303/1, 381/1, 302/1, 300/1, Gmina Chełm					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST - D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.20	km km	 0.200	
				RAZEM	0.200
2	SST- D - d.1 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia 760.00	m ² m ²	 760.000	
				RAZEM	760.000
3	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z odsłonięciem krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej; Odwiezienie urobku i zagospodarowanie we własnym zakresie. 760.00	m ² m ²	 760.000	
				RAZEM	760.000
4	SST - D- d.1 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 8 cm wykonana na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. 760.00	m ² m ²	 760.000	
				RAZEM	760.000
5	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 760.00	m ² m ²	 760.000	
				RAZEM	760.000
6	SST-D- d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 720.00	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
7	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 720.00	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
8	SST-D- d.1 05.03.05a	Warstwa ścierna gr.5cm z betonu asfaltowego AC16S,50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 700.00	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
9	SST-D- d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz z utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31, 5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 300.00	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
10	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000