

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 105073L w m. OKSZÓW, UL. TOPOŁOWA, GMINA CHEŁM  
ADRES INWESTYCJI : wieś. OKSZÓW  
INWESTOR : GMINA CHEŁM  
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel  
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 105073L w m. OKSZÓW, UL. TOPOŁOWA, GMINA CHEŁM</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	SST - D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.089	km km		
				0.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.089</b>
2	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z odstonięciem krawędzi jezdni o nawierzchni tłuczniowej. Odwiezienie urobku i zagospodarowanie we własnym zakresie. 360.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
3	SST - D- d.1 04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 10 cm wykonana w miejscu braku podbudowy wymagających dodatkowego wzmocnienia. 360.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
4	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; 360.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
5	SST-D- d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 330.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
6	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; 330.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
7	SST-D- d.1 05.03.05a	Warstwa ścierna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC16S,50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 320.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
8	SST-D- d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 140.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>