

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 104656L w m. OKSZÓW ULICA STORCZYKOWA, Gmina Chełm  
ADRES INWESTYCJI : wieś. OKSZÓW, UL. STORCZYKOWA  
INWESTOR : GMINA CHEŁM  
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel  
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 104656L w m. OKSZÓW ULICA STORCZYKOWA, Gmina Chełm</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	SST - D - d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.245	km km	0.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.245</b>
2	SST - D - d.1 04.01.01	Mechaniczne i ręczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z odsłonięciem krawędzi i wywiezieniem urobku we własnym zakresie 940.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	940.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
3	SST-D - d.1 05.03.05b	Wyrównanie istniejące nawierzchni masą z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 o grubości 2 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 45.00	t t	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
4	SST-D - d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; 940.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	940.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
5	SST-D - d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 3 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 940.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	940.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
6	SST-D - d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; 940.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	940.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
7	SST-D - d.1 05.03.05a	Warstwa ścierna gr.4cm z betonu asfaltowego AC16S,50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 1040.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1040.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1040.000</b>
8	SST-D - d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 400.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
9	SST-D - d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 2.00	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	SST-D - d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2.00	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>