
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 112720L w m.PARYPSE w kierunku DW nr 841, Gmina Chełm
ADRES INWESTYCJI : wieś.PARYPSE
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 112720L w m.PARYPSE w kierunku DW NR 841, Gmina Chelm					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST - D-d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.47	km km		
				0.470	
				RAZEM	0.470
2	SST - D-d.1 01.01.01	Mechaniczne karczowanie drzew samosiewów, krzaków, z cięciem drzewa piłą mechaniczną z odwiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
3	SST - D-d.1 04.01.01	Profilowanie, oczyszczenie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1900.00	m ² m ²		
				1900.000	
				RAZEM	1900.000
4	SST - D-d.1 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 10 cm stabilizowana mechanicznie 1870.00	m ² m ²		
				1870.000	
				RAZEM	1870.000
5	SST-D-d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 1870.00	m ² m ²		
				1870.000	
				RAZEM	1870.000
6	SST-D-d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 1775.00	m ² m ²		
				1775.000	
				RAZEM	1775.000
7	SST-D-d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 1775.00	m ² m ²		
				1775.000	
				RAZEM	1775.000
8	SST-D-d.1 05.03.05a	Warstwa ścierna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 1730.00	m ² m ²		
				1730.000	
				RAZEM	1730.000
9	SST-D-d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 740.00	m ² m ²		
				740.000	
				RAZEM	740.000
10	SST-D-d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 2.00	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
11	SST-D-d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2.00	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
12	SST-D-d.1 09.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne 14.33	m ² m ²		
				14.330	
				RAZEM	14.330