
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej numer 112719 w m.HORODYSZCZE od ul. Budowlanej , Gmina Chełm
ADRES INWESTYCJI : wieś.HORODYSZCZE OD UL.BUDOWLANEJ
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej numer 112719 w m.HORODYSZCZE od ul. Budowlanej , Gmina Chełm					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST - D - d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.470	km km		
				0.470	
				RAZEM	0.470
2	KNR-W 2-01 d.1 0616-02	Regulacja pionowych zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych, gazowych, 3.00	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 6 d.1 0605-07	Zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych rurą HDPE dwudzielnymi 20.00	m m		
				20.000	
				RAZEM	20.000
4	SST - D - d.1 04.01.01	Profilowanie , oczyszczenie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1800.00	m ² m ²		
				1800.000	
				RAZEM	1800.000
5	SST - D - d.1 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 6 cm stabilizowana mechanicznie 1800.00	m ² m ²		
				1800.000	
				RAZEM	1800.000
6	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 1800.00	m ² m ²		
				1800.000	
				RAZEM	1800.000
7	SST-D- d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 1720.00	m ² m ²		
				1720.000	
				RAZEM	1720.000
8	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 1720.00	m ² m ²		
				1720.000	
				RAZEM	1720.000
9	SST-D- d.1 05.03.05a	Warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 1670.00	m ² m ²		
				1670.000	
				RAZEM	1670.000
10	SST-D- d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczny szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 720.00	m ² m ²		
				720.000	
				RAZEM	720.000
11	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 6.00	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
12	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6.00	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000