
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104644L W M. RUDKA (przy lesie) NA DZ. GRUNTU NR 207, 244
GMINA CHEŁM
ADRES INWESTYCJI : wieś.RUDKA
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104644L W M. RUDKA (przy lesie) NA DZ. GRUNTU NR 207, 244 GMINA CHEŁM					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST - D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.966	km km		
				0.966	
				RAZEM	0.966
2	SST - D- d.1 01.01.01	Wycinka i karczowanie drzew i krzaków samosiewów z odwiezieniem urobku we własnym zakresie. Zasypanie dołów gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 120.00	m ² m ²		
				120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNNR 6 d.1 0605-07	Wykonanie 3 przepustów rurowych - ruryHDPE o średnicy 50 cm pod projektowaną drogą w ciągu istniejących cieków wodnych na ławie z pospółki dr. 20 cm z obsypaniem piaskiem i zagęszczeniem warstwami gr. 20 cm 30.00	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR-W 2-01 d.1 0616-02	Regulacja pionowych zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych, gazowych, 5.00	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 6 d.1 0605-07	Zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych rurami HDPE dwudzielnymi 30.00	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
6	SST - D - d.1 04.01.01	Profilowanie , oczyszczenie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3700.00	m ² m ²		
				3700.000	
				RAZEM	3700.000
7	SST - D- d.1 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm mm, grubości 10 cm stabilizowana mechanicznie 3700.00	m ² m ²		
				3700.000	
				RAZEM	3700.000
8	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 3700.00	m ² m ²		
				3700.000	
				RAZEM	3700.000
9	SST-D- d.1 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 3500.00	m ² m ²		
				3500.000	
				RAZEM	3500.000
10	SST-D- d.1 04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; 3500.00	m ² m ²		
				3500.000	
				RAZEM	3500.000
11	SST-D- d.1 05.03.05a	Warstwa ścierna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania 3430.00	m ² m ²		
				3430.000	
				RAZEM	3430.000
12	SST-D- d.1 04.04.02	Mechaniczne plantowanie i wykonanie poboczy szerokości 1.00 m po każdej stronie wraz utwardzeniem grubości 10 cm - mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm na szerokości 2x 0.75 m od krawędzi jezdni i profilowanie w miejscach zjazdów do poseji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem kruszywem na dł. min. 1.50m 1100.00	m ² m ²		
				1100.000	
				RAZEM	1100.000
13	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych znaków - tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocującymi 4.00	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
14	SST-D- d.1 09.00.00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4.00	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000