

Załącznik Nr 2
do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji
Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: PGI.271.1.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „*Przebudowa dróg asfaltem w miejscowościach: Srebrzyszcze, Parypse, Pokrówka, Okszów, Horodyszcze, Rudka, Rożdżałów Kolonia, Deputycze Królewskie Kolonia, Podgórze, Żółtańce Kolonia, Zawadówka, Okszów Kolonia*” *część I: Przebudowa dróg asfaltem w miejscowościach: Srebrzyszcze, Parypse, Okszów, Okszów Kolonia, Horodyszcze, Podgórze.*
2. Zadanie zakłada wykonanie na długości 6,979 km nawierzchni bitumicznej jezdni oraz utwardzonych poboczy o szerokości 2x0,75 m.
3. Szczegółowy zakres robót obejmuje: mechaniczne karczowanie drzew i krzaków, przedłużenie przepustów rury HDPE o śr. 0,50 – 48,0 m, zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych – 180 m, mechaniczne oczyszczenie jezdni z odsłonięciem krawędzi jezdni bitumicznej – 5110 m², koryta wykonane mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem – 2800 m², górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 25010 m², mechaniczne profilowanie i plantowanie poboczy o szer. 0,75 m po każdej stronie projektowanej jezdni bitumicznej wraz z zagęszczeniem oraz utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5 mm grub. 10 cm i profilowanie w miejscach zjazdów do posesji – 9290,0 m², Profilowanie, oczyszczenie i zagęszczenie istniejącej podbudowy – 19970 m², mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych – 25100 m², warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR1 z transportem masy do miejsca wbudowania – 26170 m², mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych – 26170 m², warstwa ścieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania – 25560 m², regulacja pionowych zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych, gazowych – 38 szt., oznakowanie pionowe – 34 szt., oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – 14,33 m². Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych przedstawia dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do ogłoszenia o zamówieniu i zamieszczona na stronie: www.gmina.chelm.pl.
4. Przedmiary robót stanowią materiały pomocnicze. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu materiałów wykonania niż przewiduje dokumentacja techniczna pod warunkiem zachowania takich samych lub wyższych parametrów jakościowych. Do kosztów należy doliczyć wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz koszty badań laboratoryjnych mas bitumicznych.
5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 3 powyżej.

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte w Projekcie umowy.