
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105064I (UL.ZEROMSKIEGO) I NR 104643L (UL MICKIEWICZA) W MIEJSCOWOŚCI JANÓW
ADRES INWESTYCJI : JANÓW , UL. ŻEROMSKIEGO I MICKIEWICZA
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 02,2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02,2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105064I (UL. ZEROMSKIEGO) I NR 104643L (UL. MICKIEWICZA) W MIEJSCOWOŚCI JANÓW					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST-D- d.1 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.291	km		
			km	0.291	
				RAZEM	0.291
2	SST-D- d.1 01.01.02	Mechaniczne i ręczne karczowanie drzew i krzaków z cięciem drewna piłą mechaniczną i odwiezienie urobku i karczy we własnym zakresie 230.00	m ²		
			m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
3	KNNR 6 d.1 0605-07	Przepust rurowy pod drogą z rur HDPE o średnicy 50 cm na ławie żwirowej grub. 25 cm z zasypaniem piaskiem z zagęszczeniem warstwami grubości 30 cm od uzyskania wskaźnika zagęszczenia Lz=1,00. 15.00	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	SST-D- d.2 01.02.04	Rozebranie - cięcie piłą nawierzchni asfaltowych na połączeniu z nawierzchni bitumicznej na przełomach i poszerzeniach z odwiezieniem urobku we własnym zakresie 45.00	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
5	SST-D- d.2 01.02.04	Rozebranie - istniejącej podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. ok. 12 cm i wykorzystanie do ponownego wbudowania 550.00	m ²		
			m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
6	SST-D- d.3 02.01.01.	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km, 699.00	m ³		
			m ³	699.000	
				RAZEM	699.000
7	SST-D- d.3 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1780.00	m ²		
			m ²	1780.000	
				RAZEM	1780.000
4		PODBUDOWA			
8	SST-D- d.4 04.04.02.	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm, gr. 22 cm z zagęszczeniem 1780.00	m ²		
			m ²	1780.000	
				RAZEM	1780.000
9	SST-D- d.4 04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, 5mm, gr. 20 cm z zagęszczeniem 1780.00	m ²		
			m ²	1780.000	
				RAZEM	1780.000
5		NAWIERZCHNIA			
10	SST-D- d.5 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 1780.00	m ²		
			m ²	1780.000	
				RAZEM	1780.000
11	SST-D- d.5 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) z transportem masy do miejsca wbudowania 1720.00	m ²		
			m ²	1720.000	
				RAZEM	1720.000
12	SST-D- d.5 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 1720.00	m ²		
			m ²	1720.000	
				RAZEM	1720.000
13	SST-D- d.5 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm (warstwa ścieralna) z transportem masy do miejsca wbudowania 1680.00	m ²		
			m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
6		ZJAZDY ZWYKŁE			
14	SST-D- d.6 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 120.00	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
15	SST-D- d.6 04.04.02.	Nawierzchnia na zjazdach z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr. 15 cm z zagęszczeniem, po uprzednim uzupełnieniu gruntem rodzimym przy niedoborze. 120.00	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
16	SST-D- d.7 04.01.01.	Profilowanie, uzupełnienie gruntem zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie i ręcznie i utwardzenie w górnej części mieszanką niezwiązaną C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm grub. 15 cm 440.00	m ²		
			m ²	440.000	

PRZEDMIAR

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105064I (UL. ZEROMSKIEGO) I NR 104643L (UL. MICKIEWICZA) W MIEJSCOWOŚCI JANÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	440.000
17 d.7	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wymiarach 60x40 na podbudowie z piasku stabilizowanego spiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 Rm=2.5 Mpa , grubości 10 cm 155.00	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
8		OZNAKOWANIE PIONOWE			
18 d.8	KNNR 6 0703-02	Znaki pionowe małe 10.00	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000