
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104643L (UL A. MICKIEWICZA) W MIEJSCOWOŚCI JANÓW
ADRES INWESTYCJI : JANÓW , UL. A.MICKIEWICZA
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 07,2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07,2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104643L (UL. A. MICKIEWICZA) W MIEJSCOWOŚCI JANÓW					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST-D- d.1 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.179	km		
			km	0.179	
				RAZEM	0.179
2	SST-D- d.1 01.01.02	Mechaniczne i ręczne karczowanie drzew i krzaków z cięciem drewna piłą mechaniczną i odwiezienie urobku i karczwy we własnym zakresie 730.00	m ²		
			m ²	730.000	
				RAZEM	730.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	SST-D- d.2 01.02.04	Rozebranie - cięcie piłą nawierzchni asfaltowych na połączeniu z nawierzchni bitumicznej na przełomach i poszerzeniach z odwiezieniem urobku we własnym zakresie 15.00	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	SST-D- d.2 01.02.04	Rozebranie - istniejącej podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. ok. 12 cm i wykorzystanie do ponownego wbudowania 450.00	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
5	SST-D- d.3 02.01.01.	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km, 410.00	m ³		
			m ³	410.000	
				RAZEM	410.000
6	SST-D- d.3 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1100.00	m ²		
			m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
4		PODBUDOWA			
7	SST-D- d.4 04.04.02.	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm, gr. 22 cm z zagęszczeniem 1100.00	m ²		
			m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
8	SST-D- d.4 04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, 5mm, gr. 20 cm z zagęszczeniem 1100.00	m ²		
			m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
5		NAWIERZCHNIA			
9	SST-D- d.5 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 1100.00	m ²		
			m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
10	SST-D- d.5 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) z transportem masy do miejsca wbudowania 1050.00	m ²		
			m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
11	SST-D- d.5 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 1050.00	m ²		
			m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
12	SST-D- d.5 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm (warstwa ścieralna) z transportem masy do miejsca wbudowania 1020.00	m ²		
			m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
6		ZJAZDY ZWYKŁE			
13	SST-D- d.6 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 130.00	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
14	SST-D- d.6 04.04.02.	Nawierzchnia na zjazdach z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr. 15 cm z zagęszczeniem, po uprzednim uzupełnieniu gruntem rodzimym przy niedoborze. 130.00	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15	SST-D- d.7 04.01.01.	Profilowanie, uzupełnienie gruntem zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie i ręcznie i utwardzenie w górnej części mieszanką niezwiązaną C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm grub. 15 cm 280.00	m ²		
			m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
8		OZNAKOWANIE PIONOWE			
16	KNNR 6 d.8 0703-02	Znaki pionowe małe 2.00	szt		
			szt	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami z gruntu	m ³		
d.8	0235-01	dostarczonego kat. I-II z zagęszczeniem i wykonaniem schodkowania na skarpach			
		220.00	m ³	220.000	
				RAZEM	220.000