
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 112766L (UL. HIACYNTOWA) W M. OKSZÓW
ADRES INWESTYCJI : OKSZÓW, UL. HIACYNTOWA
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 05.2026r.

PROJEKTANT*Henryka Figiel*

upr. projekt. 776/CH/88

specjalność: konstruowanie inż.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NR 112766L (UL. HIACYNTOWA) W M. OKSZÓW					
1		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
1 KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco na-	m ²		
d.1 0202-02		wierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²			
		480.00	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
2 KNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy masą betonową AC11W me-	t		
d.1 0108-02		chaniczne			
		25.00	t	25.000	
				RAZEM	25.000
3 KNR AT-03		Warstwa przeciwspekaniowa z siatki wzmacniającej pod warstwy bitu-	m ²		
d.1 0203-01		miczne, szerokości 3,20m na całej szerokości.			
		480.00	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
4 KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco na-	m ²		
d.1 0202-02		wierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²			
		480.00	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
5 SST-D-		Nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumicznej AC11S o grubości po	m ²		
d.1 05.03.05a		zagęszczeniu 5 cm (warstwa scieralna) z transportem masy do miejsca			
		wbudowania			
		480.00	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6 SST-D-		Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym kat.I z zagęszczeniem i obsia-	m ²		
d.2 04.04.02.		niem trawą, na szerokości 0.75m wraz z plantowaniem do granicy pasa			
		drogowego			
		220.00	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
3		OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD			
7 KNR 6		Wymiana pionowych znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrze-	szt.		
d.3 0702-04		gawcze i informacyjne, tablice nazw miejscowości wraz ze słupkami i za-			
		betonowaniem wg wskazań Inwestora			
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000