
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W M. STRUPIN DUŻY
ADRES INWESTYCJI : STRUPIN DUŻY
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA PLACU ZABAW W M. STRUPIN DUŻY					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE I WYKOŃCZENIOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	m ²		
d.1	0121-02	wierzchnie boiska	m ²	250.000	
		250.0			
				RAZEM	250.000
2	SST - D -	Profilowanie, plantowanie i wyrównanie i zagęszczanie terenu wokół placu	m ²		
d.1	002.00.00	zabaw wykonywane mechanicznie z humusowaniem gr. ok. 5 cm i zasianiem	m ²	350.000	
		trawy. .			
		350.00			
				RAZEM	350.000
2		PODBUDOWY BOISKA			
3	250	Wykonanie wykopu robót ziemnych w gr.kat. III-IV pod warstwy konstrukcyj-	m ³		
d.2		ne nawierzchni nawierzchni z odwiezieniem urobu na odl. do 15 km w we włas-	m ³	75.000	
		nym zakresie			
		75.00			
				RAZEM	75.000
4	SST - D -	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	002.00.00	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	250.000	
		250.00			
				RAZEM	250.000
5	SST - D -	Wykonanie warstwy z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu.	m ²		
d.2	002.00.00		m ²	250.000	
		250.00			
				RAZEM	250.000
6	SST - D -	Ustawienie obrzeży betonowych zaniżonych o wymiarach 20x6 cm na podsyp-	m		
d.2	006.00.00	ce piaskowej,z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15 i wypełnieniem spo-	m	65.000	
		in piaskiem.			
		65.00			
				RAZEM	65.000
7	SST - D -	Wykonanie warstwy konstrukcyjnej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnie-	m ²		
d.2	005.00.00	niu 0/31,5mm gr. 15cm	m ²	250.000	
		250.00			
				RAZEM	250.000
8	SST - D -	Wykonanie warstwy wyrównawczej z miálu kamiennego o frakcji 0-5 mm -	m ²		
d.2	005.00.00	grubość ok. 5 cm z	m ²	250.000	
		zagęszczeniem.			
		250.00			
				RAZEM	250.000
3		NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW			
9	SST - D -	Oczyszczenie boiska mechanicznie i ręcznie,profilowanie i zagęszczenie.	m ²		
d.3	002.00.00		m ²	250.000	
		250.00			
				RAZEM	250.000
10	kalkulacja	Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - warstwa dolno SBR grubości 8 cm	m ²		
d.3	indywidualna	plus warstwa górnaEPDM grubości 2-4 cm (grubość uzależniona od wysokości	m ²	250.000	
		upadku WSU.			
		250.00			
				RAZEM	250.000
4		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
11	kalkulacja	Zakup , dostawa i montaż - zestawu zabawowego ZT-030 RIBON City Pastel	szt		
d.4	indywidualna		szt	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja	Zakup , dostawa i montaż hustawki wahadłowej podwójnej metalowej	szt		
d.4	indywidualna		szt	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja	Zakup , dostawa i montaż - stożka linowego	szt		
d.4	indywidualna		szt	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
14	kalkulacja	Zakup , dostawa i montaż - karuzeli tarczowej czteroramiennej	szt		
d.4	indywidualna		szt	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja	Zakup , dostawa i montaż -bujaka sprężynowego Motor	szt		
d.4	indywidualna		szt	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
16	kalkulacja	Zakup , dostawa i montaż - bujaka sprężynowego Ślimaczek	szt		
d.4	indywidualna		szt	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
5		WYPOSAŻENIE MAŁA ARCHITEKTURA			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalkulacja indywidualna	Zakup , dostawa i montaż - TABLICA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW	szt		
d.5		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja indywidualna	Zakup , dostawa i montaż -ŁAWKI DREWNIANEJ	szt		
d.5		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja indywidualna	Zakup , dostawa i montaż -KOSZA NA ŚMIECI	szt		
d.5		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000