
PRZEDMIAR - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE ETAPI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROŻDŻAŁÓW
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : ROŻDŻAŁÓW
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROŻDZAŁÓW od km 0+255,41 do km 0+555,41					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KSNR 6	Przepusty rurowe pod drogą - rury HDPE o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa o grubości 25 cm, po uprzednim rozebraniu istniejącego przepustu i zasypaniu piaskiem warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem do spody nawierzchni oraz umocnieniem wlotu i wylotu przepustu kostką brukową na podbudowie Rm=1,5 Mpa, grub. 10 cm w ilości 20m2 na 2 przepusty.	m		
d.1	0605-07	8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 2-01	Mechaniczne i ręczne karczowanie drzew i krzaków z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) w sąsiedztwie przepustu	szt.		
d.1	0101-02	8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 2-01	Mechaniczne i ręczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-05	0.35	ha	0.35	
				RAZEM	0.35
2		ROBOTY ZIEMNE NA MIJANKACH			
4	SST-D-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
d.2	02.01.01.	44.00	m3	44.00	
				RAZEM	44.00
3		PODBUDOWA JEZDNI NA MIJANKACH I ZJAZDACH BITUMICZNYCH			
5	SST-D-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.3	04.01.01.	170.00	m2	170.00	
				RAZEM	170.00
6	SST-D-	Warstwa odsączająca z piasku wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.20 cm	m2		
d.3	04.02.01	170.00	m2	170.00	
				RAZEM	170.00
7	SST-D-	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,5, Rm=2,5 MPa, z zagęszczeniem, grubości 27 cm.	m2		
d.3	04.05.01.	170.00	m2	170.00	
				RAZEM	170.00
8	SST-D-	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, 5mm, gr. 22 cm z zagęszczeniem	m2		
d.3	04.04.02.	170.00	m2	170.00	
				RAZEM	170.00
4		NAWIERZCHNIA			
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
d.4	0202-01	170	m2	170.00	
				RAZEM	170.00
10	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
d.4	0301-01	155	m2	155.00	
				RAZEM	155.00
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
d.4	0202-02	155	m2	155.00	
				RAZEM	155.00
12	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
d.4	0302-01	145	m2	145.00	
				RAZEM	145.00
5		ZJAZDY ZWYKŁE			
13	SST-D-	Uzupełnienie zjazdów gruntem dostarczonym kat.I z utwardzeniem w górnej części mieszanką niezwiązaną C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, grub. 15 cm	m2		
d.5	02.03.01. analogia	85.00	m2	85.00	
				RAZEM	85.00
14	KSNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami- rury HDPE o średnicy 40 cm na ławie z kruszywa o grubości 25 cm, po uprzednim rozebraniu istniejącego przepustu i asypowaniu piaskiem warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem do spody nawierzchni.	m		
d.5	0605-07	10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
6		OZNAKOWANIE			
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne wraz ze słupkami, montażem i zabetonowaniem	szt.		
d.6	0702-04	2.00	szt.	2.00	

PRZEDMIAR

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROŻDŻAŁÓW od km 0+255,41 do km 0+555,41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
16	KNNR 6	Bariery ochronne stalowe jednostronne bezprzekładkowe nad przepustemami.	m		
d.6	0703-01	24.00	m	24.00	
				RAZEM	24.00