
PRZEDMIAR - KOSZTY KWALIFIKOWALNE**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROŹDŻAŁÓW od
km 0+255,41 do km 0+555,41
ADRES INWESTYCJI : ROŹDŻAŁÓW
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROŻDŻAŁÓW od km 0+255,41 do km 0+555,41					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 SST-D-d.1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.300	km km	0.30	
				RAZEM	0.30
2		ROBOTY ZIEMNE,			
2 SST-D-d.2	02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem odwiezieniem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 15 km 480.00	m ³ m ³	480.00	
				RAZEM	480.00
3		PODBUDOWA JEZDNI			
3 SST-D-d.3	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1200.00	m ² m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
4 SST-D-d.3	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego, zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 1200.00	m ² m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
5 SST-D-d.3	04.05.01.	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,5, Rm=2,5 MPa, z zagęszczeniem, grubości 27 cm. 1200.00	m ² m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
6 SST-D-d.3	04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, 5mm, gr. 22 cm z zagęszczeniem 1200.00	m ² m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
4		NAWIERZCHNIA			
7 SST-D-d.4	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 1200.00	m ² m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
8 SST-D-d.4	05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W, 50/70 - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; z transportem do miejsca wbudowania 1140.00	m ² m ²	1140.00	
				RAZEM	1140.00
9 SST-D-d.4	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1140.00	m ² m ²	1140.00	
				RAZEM	1140.00
10 SST-D-d.4	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S, 50/70 - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; z transportem masy do miejsca wbudowania 1050.00	m ² m ²	1050.00	
				RAZEM	1050.00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11 SST-D-d.5	02.01.01.	Wykonanie poboczy gruntowych, wzmocnionych piaskiem oraz uzupełnienie istniejących gruntem z dokopu kat.I na szerokości 2x0.75m oraz zplantowaniem do granicy pasa drogowego w 450.00	m ³ m ³	450.00	
				RAZEM	450.00