
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO JEZDNEGO W M. PARYPSE DZ. NR 190
ADRES INWESTYCJI : PARYPSE
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 01.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO JEZDNEGO W M. PARYPSE DZ. NR 190					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST-D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	01.01.01.	równinnym	km	0.131	
		0.131			
				RAZEM	0.131
2	SST-D-	Mechaniczne i ręczne karczowanie drzew i krzaków z cięciem drewna piłą me-	m ²		
d.1	01.01.02	chaniczną i odwiezienie urobku i karczy we własnym zakresie	m ²	80.000	
		80.00			
				RAZEM	80.000
3	SST-D-	Mechaniczne ścina nie i karczowanie drzew z cięciem drewna piłą ręczną (śr.	szt.		
d.1	01.01.02	26-150 cm)	szt.	5.000	
		5.00			
				RAZEM	5.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	SST-D-	Rozebranie - cięcie piłą nawierzchni asfaltowych na połączeniu z nawierzchni	m		
d.2	01.02.04	bitumicznej na przełomach i poszerzeniach z odwiezieniem urobku we włas-	m	10.000	
		nym zakresie			
		10.00			
				RAZEM	10.000
5	SST-D-	Rozebranie - istniejącej podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. ok. 12 cm i	m ²		
d.2	01.02.04	wykorzystanie do ponownego wbudowania	m ²	450.000	
		450.00			
				RAZEM	450.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
6	SST-D-	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki	m ³		
d.3	02.01.01.	0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladow-	m ³	215.000	
		czymi na odległość 15 km,			
		215.00			
				RAZEM	215.000
7	SST-D-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3	04.01.01.	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	500.000	
		500.00			
				RAZEM	500.000
4		PODBUDOWA			
8	SST-D-	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63	m ²		
d.4	04.04.02.	mm, gr. 15 cm z zagęszczeniem	m ²	500.000	
		500.00			
				RAZEM	500.000
9	SST-D-	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,	m ²		
d.4	04.04.02.	5mm, gr. 20cm z zagęszczeniem	m ²	500.000	
		500.00			
				RAZEM	500.000
5		NAWIERZCHNIA			
10	SST-D-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierz-	m ²		
d.5	04.03.01	chni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	500.000	
		500.00			
				RAZEM	500.000
11	SST-D-	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.5	05.03.05a	niu 4 cm (warstwa wiążąca) z transportem masy do miejsca wbudowania	m ²	490.000	
		490.00			
				RAZEM	490.000
12	SST-D-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierz-	m ²		
d.5	04.03.01	chni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	490.000	
		490.00			
				RAZEM	490.000
13	SST-D-	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.5	05.03.05a	4 cm (warstwa ścieralna) z transportem masy do miejsca wbudowania	m ²	480.000	
		480.00			
				RAZEM	480.000
6		ZJAZDY ZWYKŁE			
14	SST-D-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.6	04.01.01.	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	50.000	
		50.00			
				RAZEM	50.000
15	SST-D-	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr.20 cm z zagęszczeniem,	m ²		
d.6	04.04.02.	po uprzednim uzupełnieniu gruntem rodzimym przy niedoborze.	m ²	50.000	
		50.00			
				RAZEM	50.000
16	SST-D-	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.6	05.03.05a	5 cm (warstwa ścieralna) z transportem masy do miejsca wbudowania	m ²	50.000	
		50.00			
				RAZEM	50.000
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	SST-D- d.7 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 210.00	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
18	SST-D- d.7 04.04.02.	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm, gr. 20 cm z zagęszczeniem 210.00	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
19	SST-D- d.7 04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, 5mm, gr. 20 cm z zagęszczeniem 210.00	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
20	KNR 2-01 d.7 0520-01	Wykonanie poboczy z płyt ażurowych prefabrykowanymi 40x60x8 z wypełnieniem otworów mieszanką niezwiązaną o uziarnieniu 0/31,5mm 210.00	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
8		PRZEPUST			
21	KNNR 6 d.8 0605-07	Przepust rurowy pod drogą- rury HDPE o średnicy 60 cm na ławie z pospółki grub. 25 cm z zasypaniem gruntem kat.I warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem do spodu konstrukcji 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
9		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
22	KNNR 6 d.9 0703-02	Barьеры ochronne stalowe jednostronne bezprzekładkowe 24.00	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000