
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI SREBRZYSZCZE DZ. GRUNTU NR 208/1
ADRES INWESTYCJI : SREBRZYSZCZE
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 08.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI SREBRZYSZCZE DZ. GRUNTU NR 208/1					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE I WYKONCZENIOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	m ²		
d.1	0121-02	wierzchnie boiska	m ²	1800.000	
		1800.0			
				RAZEM	1800.000
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	z odwiezieniem rumoszu we własnym zakresie	m ²	450.000	
		450.00			
				RAZEM	450.000
3	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z odwiezieniem	m ²		
d.1	0801-02	urobku we własnym zakresie	m ²	450.000	
		450.00			
				RAZEM	450.000
4	KNR 4-04	Rozebranie ogrodzenia z przesł i przekazanie materiału z rozbiórki zamawia-	m		
d.1	0901-04	jącemu z załadunkiem, wyładunkiem i transportem na plac zamawiającego	m	110.000	
		odl. do 20km			
		110.00			
				RAZEM	110.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą ręczną i odwiezieniem	szt.		
d.1	0101-06	karcz wew własnym zakresie. Zasypanie dołów piaskiem z zagęszczeniem	szt.	5.000	
		warstwami.			
		5.00			
				RAZEM	5.000
6	SST - D -	Profilowanie, plantowanie i wyrównanie i zagęszczanie terenu wokół boiska	m ²		
d.1	002.00.00	wykonywane mechanicznie z humusowaniem gr. ok. 5 cm i zasianiem trawy.	m ²	800.000	
		800.00			
				RAZEM	800.000
2		PODBUDOWY BOISKA			
7	SST - D -	Wykonanie wykopu robót ziemnych w gr.kat. III-IV pod warstwy konstrukcyj-	m ³		
d.2	002.00.00	ne nawierzchni nawierzchni z odwiezieniem urobu na odl. do 15 km w we włas-	m ³	720.000	
		nym zakresie			
		720.00			
				RAZEM	720.000
8	SST - D -	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	002.00.00	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	1800.000	
		1800.00			
				RAZEM	1800.000
9	SST - D -	Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu.	m ²		
d.2	002.00.00		m ²	1800.000	
		1800.00			
				RAZEM	1800.000
10	SST - D -	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,	m		
d.2	006.00.00	z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15 i wypełnieniem spoin piaskiem.	m	180.000	
		180.00			
				RAZEM	180.000
11	SST - D -	Wykonanie warstwy konstrukcyjnej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnie-	m ²		
d.2	005.00.00	niu 0/31,5mm gr. 20cm	m ²	1800.000	
		1800.00			
				RAZEM	1800.000
12	SST - D -	Wykonanie warstwy wyrównawczych grub. 3 cm z mialu kamiennego o frakcji	m ²		
d.2	005.00.00	0-4/ 5 z zagęszczeniem.	m ²	1800.000	
		1800.00			
				RAZEM	1800.000
3		NAWIERZCHNIA BOISKA			
13	SST - D -	Oczyszczenie boiska mechanicznie i ręcznie,profilowanie i zagęszczenie.	m ²		
d.3	002.00.00		m ²	1800.000	
		1800.00			
				RAZEM	1800.000
14	kalkulacja	Wykonanie maty elastycznej (tzw. Shockpad) typu e-layer metoda in-situ po-	m ²		
d.3	indywidualna	przez mieszanę granulatu gumowego CBR i lepiszcza poliuretanowego, grubo-	m ²	1800.000	
		ści min. 25 mm,			
		1800.00			
				RAZEM	1800.000
15	kalkulacja in-	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy z zasypem. Metoda produk-	m ²		
d.3	dywidualna	cji:tuftowanie lub tkanie , podkład tkany razem z włóknami rura jednocześnie	m ²		
		na ty samym krośnie(wariantowo) zgodnie z opisem technicznym. Wysokość			
		włókna min.45mm, max 50mm. skład włókna 100% polietylen(PE). Ilość włó-			
		kien na m2 - min 120 000. Trawa syntetyczna z wklejonymi białymi liniami bois-			
		ka. Wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z recyk-			
		ling/techniczny w kolorze czarnym lub szarym w ilości zgodnie z badaniami			
		spec. laboratorium			
		1800.00	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
4		OGRODZENIE			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	kalkulacja indywidualna	Zakup , dostawa i montaż wysokiego ogrodzenia(piłkochwyty) wokół boiska z siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym, wielkości oczek 8x8 cm, grubość sznurka 5mm. Siatka zamocowana na słupach za pomocą uchwyty systemowych z rury stalowej ocynkowej fi 50/6,3 mm szare .Rozstaw słupów co 300 cm. Słupy wzmocnione wyporami z rury stalowej. Słupy i wypory zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane w powłoce poliestrowej.Fundamenty 60x60x80 betonowy C-15/20 prefabrykowany kpl/boisko 180.00	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
17 d.4	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa dwuskrzydłowa wzmocniana dodatkowo z kształtowników 2.00x3.00 m wypełniona siatką ocynkowaną oczka 5X10cm kolor zielony,Rama stalowa 50x50x3mm, kolor szary.Fundamenty betonowe prefabrykowane. 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników50x50x3mm w kolorze szarym 1.10x2.00 m wypełniona siatką ocynkowaną w kolorze zielonym.Fundamenty betonowe prefabrykowane. 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		WYPOSAŻENIE			
19 d.5	kalkulacja indywidualna	Zakup , dostawa i montaż bramek aluminiowych(5x2m), montowane w tulejach w prefabrykowanych fundamentach betonowych dostarczonych z bramką i siatkami do bamek. Siatka wykonana ze sznurka polietylonowego o grubości 4 mmo wymiarach: głębokość - góra 80 cm, dół 150 cm, wielkość oczek 10x10 cm, Choągiewki narożne szt. 4 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.5	kalkulacja indywidualna	Zakup , dostawa i montaż staojaków na rowery U-2 100x80 ze stali ocynkowanej z rury o srednicy 48,3mm mocowany za pomocą kołków rozporowych, ocynkowany i malowany na kolor szary. 3.00	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000