

Architectural drawing of a reinforced concrete slab (Strop jednolity S-1) showing a grid of reinforcement bars (numbered 1-37) and dimensions. The drawing includes a title block with project details and a scale of 1:100. The slab is divided into several rectangular sections by walls and columns. Reinforcement bars are labeled with numbers and diameters (e.g., 24#12-200, 21#12-200). Dimensions are given in millimeters (e.g., 23x200, 20x200). A note indicates 'KIERUNEK X' (Direction X) and 'W-1 240x250 rz.g.+4,15 L=6540' (Wall 1, 240x250 mm, reinforcement grade +4,15, length L=6540).

KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA ZBROJENIA

Otulina zbrojenia mierzona do zewnętrznej krawędzi pręta zbrojenia głównego.

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI SZALUNKOWYMI, A TAKŻE RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH.
2. GEOMETRIĘ I USTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTR. SPRAWDZIĆ Z PROJ. ARCHITEKTURY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. GRUBOŚĆ OTULINY ZBROJENIA – DOLNA : 30mm.
4. GRUBOŚĆ OTULINY ZBROJENIA – GÓRNA: 30mm.
5. WYMIARY I OPISY ZBROJENIA PODANO W [mm], RZĘDNE W [m].
6. ZBROJENIE PŁYTY W MIEJSCU OTWORÓW WYCIĄĆ I ODGIĄĆ NA MONTAŻU, A KRAWĘDZIE OTWORÓW DOZBROIĆ ZBROJENIEM CO NAJMNIEJ RÓWNOWAŻNYM DO WYCIĘTEGO ZGODNIE Z ZASADAMI ZBROJENIA OTWORÓW ORAZ RYSUNKIEM I DETALAMI ZBROJENIA. W PRZYPADKU OTWORÓW DO 20cm ZBROJENIE GŁÓWNE ROZSUNĄĆ.
7. W NAROZACH OTWORÓW WIĘKSZYCH NIŻ 20cm UMIEŚCIĆ ZBROJENIE PROSTOPADŁE DO DWUSIECZNEJ Z PRĘTÓW Ø10.
8. OTWORY, PRZEBIECIA ITP. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH – SKOORDYNOWAĆ DODATKOWO NA ETAPIE BUDOWY !
9. PRZED WYKONANIEM STROPU PORÓWNAĆ LICZBĘ, WYMIARY I POŁOŻENIE OTWORÓW Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ UWZGLĘDNIĆ PRZYJĘTE DO REALIZACJI ROZWIĄZANIA TECHNICZNE NP. WYMIARY PUSTAKÓW KOMINOWYCH, WYMIARY I POŁOŻENIE PIONÓW KANALIZACYJNYCH, WYMIARY SZACHTÓW ITD.
10. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZBROJENIE DOPASOWAĆ DO SZALUNKU DOCINAJĄC LUB ZWIĘKSZAJĄC ZAKŁADY PRĘTÓW.
11. DŁUGOŚĆ ZAKŁADU PRĘTÓW POWINNA WYNOŚIĆ 50# (#=ŚREDNICA PRĘTA).
12. PRZED ZABETONOWANIEM UMIEŚCIĆ STARTERY SŁUPÓW, ŚCIAŁ I BIEGÓW SCHODOWYCH WYŻSZEJ KONDYGNACJI.
13. WSZYSTKIE ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ SĄ ORIENTACYJNE I NIE STANOWIĄ PODSTAWY DO ZAKUPU STALI. KAŻDORAZOWO PRZED ZAKUPEM MATERIAŁU NA ELEMENTY ZBROJENIOWE NALEŻY WYMIENIĆ W ZESTAWIENIU ILOŚCI PORÓWNAĆ I SPRAWDZIĆ NA RYSUNKACH KONSTRUKCJI ORAZ Z FAKTYCZNYMI WYMIARAMI NA BUDOWIE.
14. ZABRANIA SIĘ ODMIERZANIA WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU.

Inwestor: Gmina Chelm ul. Gminna 18 22-100 Pokrowka				
Nazwa Inwestycji: Budowa budynku szkoły i budynku hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.				
Adres Inwestycji: msc Okszów, przy ul. Szkolnej pow. chelmski, woj. lubelskie Obręb: 0043 Okszów Kolonia Numery działek ewidencyjnych: 149/1, 149/2				
			Karol Sitarski ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce, tel: 510-032-264 e-mail: 4idea@4idea.pl	
Faza Projektu: Projekt techniczny cz. 2 - wykonawczy				
Temat Rysunku: Budynek 2 Strop nad parterem St-1 - zbrojenie górne				
Funkcja i zakres	Projektant mgr inż. Tomasz Owskiak	Numer Uprawnień SWK/0128/POOK/09	Data 12.2025r.	Podpis
Projektant Konstrukcja				
Opracowujący Architektura				
Sprawdzający Konstrukcja	mgr inż. Adrian Gręda	SWK/0178/PBKB/15		
Rew.: 0	Skala: 1:100	Branża: KONSTRUKCJA	Nr rys:	K-22