
PRZEDMIAR KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104646L W MIEJSCOWOŚCI ŻÓŁTAŃCE - WEREMOWICE - UHER - koszty niekwakifikowane
ADRES INWESTYCJI : ŻÓŁTAŃCE, WEREMOWICE, UHER
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104646L W MIEJSCOWOŚCI ŻÓŁTAŃCE - WEREMOWICE - UHER - koszty niekwakifiko-
wane

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104646L W MIEJSCOWOŚCI ŻÓŁTAŃCE - WEREMOWICE - UHER - koszty niekwakifiko- wane					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	SST-D- d.1 02.01.01.	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km, (na poszerzeniu, przełomach, skrzyżowaniach z drogami gminnymi). 158.00	m ³		
			m ³	158.000	
				RAZEM	158.000
2	SST-D- d.1 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 420.00	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
2		ZJAZDY NA DROGI WEWNĘTRZNE			
3	SST-D- d.2 04.05.01a.	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,5 Rm=2,5 MPa, gr. 22 cm z zagęszczeniem 420.00	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
4	SST-D- d.2 04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, 5mm, gr. 20 cm z zagęszczeniem 420.00	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
3		NAWIERZCHNIA			
5	SST-D- d.3 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 400.00	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
6	SST-D- d.3 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) z transportem masy do miejsca wbudowania 400.00	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
7	SST-D- d.3 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 400.00	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
8	SST-D- d.3 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) z transportem masy do miejsca wbudowania 395.00	m ²		
			m ²	395.000	
				RAZEM	395.000