

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 104648L W MIEJSCOWOŚCI DE-  
PUŁTYCZE KRÓLEWSKIE koszty niekwalifikowalne  
ADRES INWESTYCJI : DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE  
INWESTOR : GMINA CHEŁM  
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel  
DATA OPRACOWANIA : 02.2024

**PROJEKTAN'**

*Henryka Figiel*  
Henryka Figiel  
upr. projekt 776/01/99  
specjalność konstrukcyjno-inżynierska

---

WYKONAWCA :

Data opracowania  
02.2024

INWESTOR :

**WÓJT**  
*Wiesław Kocuba*

Data zatwierdzenia

*23-02-2024 ✓*

## PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 104648L W MIEJSCOWOŚCI DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE koszty niekwalifikowalne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 104648L W MIEJSCOWOŚCI DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE koszty niekwalifikowalne</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KSNR 6 d.1 0605-07	Przepust rurowy pod drogą - rury PP o średnicy 50 cm na ławie z kruszywa o grubości 25 cm, po uprzednim rozebraniu istniejącego przepustu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. 14.00	m		
			m	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
2	KNR 2-01 d.1 0101-02	Mechaniczne i ręczne karczowanie drzew i krzaków z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) w sąsiedztwie przepustu 14.00	szt.		
			szt.	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE, NA WŁĄCZENIU I MIJANCIE</b>			
3	SST-D- d.2 02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość 15 km 62.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	62.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.00</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA JEZDNI NA MIJANCIE I WŁĄCZENIU DO DW</b>			
4	SST-D- d.3 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 140.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
5	SST-D- d.3 04.05.01.	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,5, Rm=2,5 MPa, z zagęszczeniem, grubości 22 cm. 140.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
6	SST-D- d.3 04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20 cm z zagęszczeniem 140.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA MIJANKI I WŁĄCZENIA DO DW</b>			
7	SST-D- d.4 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 140.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
8	SST-D- d.4 05.03.05b.	Warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 140.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
9	SST-D- d.4 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 140.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
10	SST-D- d.4 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) z transportem masy do miejsca wbudowania 135.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	135.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
<b>5</b>		<b>ZJAZDY ZWYKŁE</b>			
11	SST-D- d.5 02.03.01. analogia	Uzupełnienie zjazdów gruntem dostarczonym kat.I z utwardzeniem w górnej części mieszanką niezwiązaną C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, grub. 15 cm 220.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
12	SST-D- d.5 02.03.01. analogia	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej, grub. 8 cm wraz z krawężnikami z uzupełnieniem podbudowy mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 i ponowne ułożeniem kostki i krawężników na ławie betonowej z oporem. 60.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
13	KNNR 6 d.6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne wraz ze słupkami, montażem i zabetonowaniem 3.00	szt.		
			szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
14	KNNR 6 d.6 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne bezprzekładkowe nad przepustem. 24.00	m		
			m	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>

## PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 104648L W MIEJSCOWOŚCI DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE koszty  
niekwalifikowalne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-04 d.6 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 22.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>