



L.dz. DT/0952/25

Chelm, dnia 28 listopada 2025 r.

Gmina Chelm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka

dotyczy:

uzgodnienia projektu technicznego przyłączenia do urządzeń wodoociągowych i kanalizacji sanitarnej dla zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szkolnej – działka nr 149/1 i 149/2.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie uzgodnienia projektowanych przyłączy do w/w budynków – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chelmie informuje, że uzgadnia i akceptuje rozwiązanie przyłącze w przedstawionej dokumentacji z następującymi warunkami:

- przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zgłosić do przebiegu skrzynki zasuw oraz włączyć studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie przedmiotowej nieruchomości.
- w/w urządzenia wodoociągowe i kanalizacyjne oraz nowo wybudowane należy wynieść do poziomu projektowanej nawierzchni, zapewniając stały dostęp do tych urządzeń i zgłosić do odbioru końcowego do Działu Technicznego w MPGK Sp. z o.o. w Chelmie.
- włączenia przyłączy do sieci wodoociągowej i przebudowę hydrantu oraz montaż zasuw odcinających należy zlecić do Infrastruktury Sieciowej w MPGK Chelm, ul. Bielewin 5 (roboty odcinające wykonywane przez Infrastrukturę Sieciową po złożeniu zlecenia przez inwestora) lub wykonywać pod nadzorem jej pracownika.
- montaż studni rewizyjnych na sieciach kanalizacyjnych w celu podłączenia przyłączy wykonywać pod nadzorem pracownika Infrastruktury Sieciowej.
- do odbioru przyłączy wodoociągowych należy przedstawić protokół podpisany przez pracownika Infrastruktury Sieciowej z wykonanych robót montażowych.
- w związku z lokalizacją przepompowni ścieków na dz. nr 149/1 (na wysokości działki nr 140) – MPGK Sp. z o.o. w Chelmie proponuje ujęcie wymiany wiazu z metalowego na żeliwny oraz jej zabezpieczenie przed osobami niepowołanymi. Ze względu na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej pod planowaną drogą wewnętrzną może zachodzić konieczność regulacji i wymiany wiazów na tych studiach.
- w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac nieprzewidywanych kolizji lub innego usytuowania uzbrojenia wodoociągowego i kanalizacyjnego niż na mapie zasadniczej, należy przerwać prace i uzgodnić w MPGK Sp. z o.o. w Chelmie sposób rozwiązania kolizji.
- kosztom ewentualnej naprawy uszkodzonych w trakcie wykonywania prac elementów sieci zostanie obciążony wykonawca robót.

PRZEDSIĘBIORSTWO

mgr inż. Jacek Oleszczuk

CHELM

22-100



L.dz. DT/0954/25

Chęlm, dnia 1 grudnia 2025 r.

Gmina Chęlm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka

dotyczy:
uzgodnienia planu zagospodarowania terenu i kolizji z sieciami
wodociągowymi oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych
w obrębie planowanej inwestycji dla zadania: „Budowa
Szkoły Podstawowej w Okszowie Kolonia wraz z infrastrukturą
towarzystwą przy ul. Szkolnej – działka nr 149/1 i 149/2.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 listopada 2025 roku w sprawie uzgodnienia
projektowanych przyłączy do w/w budynków użyteczności publicznej – Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chęlmie informuje, że uzgadnia w/w
dokumentację w zakresie kolizji z istniejącym uzbrojeniem wodociągowym i kanalizacyjnym
zgodnie z uwagami i warunkami zawartymi w uzgodnieniu projektu technicznego z dnia 28
listopada 2025 r. :

PREZES ZARZADU
mgr inż. Jakub Oleszczuk

CHELM

22-100