

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻÓŁTAŃCE KOLONIA , UL.WRZOSOWA  
ADRES INWESTYCJI : ŻÓŁTAŃCE KOLONIA, UL. WRZOSOWA  
INWESTOR : GMINA CHEŁM  
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel  
DATA OPRACOWANIA : 01.2026

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻÓŁTAŃCE KOLONIA , UL.WRZOSOWA</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	SST-D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	01.01.01.	równinnym	km	0.04	
		0.04			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.04</b>
2	SST-D-	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na gł. do 50 cm z od-	m		
d.1	01.02.04.	wieżeniem rumoszu w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m	15.00	
		15.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
3	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej dla urządzeń podziem-	szt		
d.1	1305-01	nych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	szt	2.00	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE,</b>			
4	SST-D-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3	m <sup>3</sup>		
d.2	02.01.01.	w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na	m <sup>3</sup>	22.00	
		odległość 15 km			
		22.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA JEZDNI</b>			
5	SST-D-	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.3	04.01.01.	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	210.00	
		210.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
6	SST-D-	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (ce-	m <sup>2</sup>		
d.3	04.04.02.	mentem) Rm=2,5 MPa gr.15 cm z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	210.00	
		210.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
7	SST-D-	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,	m <sup>2</sup>		
d.3	04.04.02.	5mm,średnio g.15 cm z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	210.00	
		210.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
8	SST-D-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierz-	m <sup>2</sup>		
d.4	04.03.01	chni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m <sup>2</sup>	210.00	
		210.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
9	SST-D-	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.4	05.03.05a	niu 4 cm (warstwa wiążąca) z transportem masy do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	200.00	
		200.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
10	SST-D-	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.4	05.03.05a	4 cm (warstwa ścieralna) z transportem masy do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	200.00	
		200.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
<b>5</b>		<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE</b>			
11	SST-D-	Uzupełnienie zjazdów gruntem dostarczonym kat.I z utwardzeniem w górnej	m <sup>2</sup>		
d.5	02.03.01.	części mieszanką niezwiązaną C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	20.00	
	analogia	20.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
12	KNNR 6	Wykonanie poboczy z druntu dostarczonego z wykopu kat. I z doziarniorm	m <sup>2</sup>		
d.6	0113-06	piaskiem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, obsianiem trawą, na szero-	m <sup>2</sup>	60.00	
		kości 2x0.75m oraz zplantowaniem do granicy pasa drogowego			
		60.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>